

## 化地瑪聖母女子學校

### “2025/2026 學年學校發展計劃(設備及工程)項目”

#### 公開招標

#### 一、 詢價目的：

按教青局教育基金指引對 2025/2026 學年擬詢價項目內各項目進行公開招標。

#### 二、 報價注意事項：

1. 報價單資料必須按格式全部填寫，並不設補交機制。
2. 請列明各設備之交貨日期，可競投部份或個別項目。
3. 報價的有效期：至少 12 個月。
4. 報價單須注明日期，並由報價公司相關負責人或獲授權人於每頁簡簽，背頁全簽及蓋公司印章。
5. 所有報價均須以澳門元為單位。
6. 請以清晰、工整的字體填寫本報價單，如有其他附加資料請以附件作詳細說明，附件也需要每頁簡簽。
7. 報價單需附上已繳付或獲豁免繳交最近經濟年度營業稅的證明文件影印本，如屬首年開業則遞交 M/1(營業稅一開業/更改申報表)影印本。
8. 請將報價單放入信封內，在密封處加上 貴公司蓋印，信封註明 "2025/2026 年度化地瑪聖母女子學校設備購置-劉麗妹校長收"，於 2025 年 7 月 15 日下午六時前交到化地瑪聖母女子學校。
9. 招標方保留招標的最終解釋權。有權根據情況取消或調整招標內容。
10. 中標公司需向保險公司購買相關保險，保險目的是為保障於合同期間，基於由設施、設備、工作人員或獲判給人執行工作原因而對第三者所引致之意外、所有損失及損害承擔賠償責任。

三、 評標標準及其所佔比重：

A,B 項 (8 月 31 日前完工)

價格：50% 設備及售後服務質量：25% 工期：10% 保養期：15%

C 項 (8 月 31 日前動工)

價格：50% 施工期 15% 工作計劃：15% 施工經驗：15% 保養期：5%

D 項 (8 月 31 日前動工)

價格：70% 施工經驗：20% 保養期：10%

四、 判給情況：項目將按類別報價的實際情況判給予供應商(備註有列明項目會否同時判給同一供應商)。

五、 開標地點、日期及時間：

地點：化地瑪聖母女子學校

日期及時間：2025 年 7 月 16 日下午 15:00

六、 聯絡資料

學校名稱：化地瑪聖母女子學校

學校地址：花地瑪教會街 45 號及 51 號 化地瑪聖母女子學校

聯 絡 人：廖美賢老師

聯絡電話：28266990

聯絡電郵：[fatima@fatima.edu.mo](mailto:fatima@fatima.edu.mo)

七、 競投公司資料(請貴公司填寫)

|               |      |
|---------------|------|
| 公司名稱(請以正楷填寫)： | 公司印章 |
| 公司代表簽署：       |      |
| 聯絡電話：         |      |
| 日期：           |      |

## 八、報價項目清單

### A. 組合式框架推拉式白板連 75 吋互動顯示屏 -必須 8 月 31 日前完工

1. Newline 75 吋互動顯示屏 25 台

2. Newline 86 吋互動顯示屏(包 2 邊 60 吋無塵電子黑板) 2 台

要求：屏幕：防藍光、護眼、礫沙防反光、防菌、能雲端後台管理多台互動電視為佳

Ops：作業系統 windows 10 或以上專業版本、Microsoft Office、CPU i7 或以上，

16G 內存以及 512GB 儲存或以上

3. 組合式框架推拉式白板 26 套

白板要求：牌子：(NIPON 或同標準其他牌子)，必須是搪瓷磁性白板帶筆盆，厚度不低

於 20mm 的組合式框架(要蓋著互動電視)

4. 電腦螢光幕 22 吋 27 台

5. 課室櫃檯(木製，尺寸可現場量度) 10 套

6. 每個室之安裝費、拆遷費及修補工程費不作獨立項目報價，這些費用要包含在設備當中。

安裝要求：拆卸舊有白板需連同不再使用的線槽、鑽孔作修補及美化。白板與互動電視接口

方向之間需要留有生口，方便日後維護保養。新白板安裝、新互動電視安裝。2 條

USB 延長盒以及 2 條 HDMI 線安裝；

註：請統一在 6 月 25 及 26 日來學校量度尺寸，時間可以與學校商議，如後續需要再次來

校補充量度，請再次與學校預約時間。

B. 全校監控增添以及更換

-必須 8 月 31 日前動工

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 1. 海康視威 400w 半球 2.8mm      | 8 支  |
| 2. 海康視威 400w 半球 4.0mm      | 70 支 |
| 3. 海康視威 400w 半球帶罩 4.0mm    | 4 支  |
| 4. 海康視威 防爆高速球變焦            | 2 支  |
| 5. 海康視威 24 口 POE 交換機       | 5 台  |
| 6. 海康視威 128 路 NVR          | 1 台  |
| 7. 8TB 監控專用硬盤              | 24 個 |
| 8. 6U 掛牆式機櫃                | 1 台  |
| 9. 32 寸顯示器                 | 2 台  |
| 10. 安裝費、拆遷費及修補工程(包括如下列出內容) |      |

要求：拆卸原有的模擬攝像頭並將連接線段及線槽清除，線槽與鑽孔位置需要修補以及美化。

註：請統一在 6 月 26 及 27 日來學校量度尺寸，時間可以與學校商議，如後續需要再次來校補充量度，請再次與學校預約時間。

C. 更換千禧樓大禮堂空調系統工程

-必須 8 月 31 日前動工

1. 供應及安裝 10 匹高靜壓天花駁風管型空調 6 套

(包保溫、排水、風管、梳西等，以及一切相關完善系統之配件、工程)

風機最大風量：每台 80CU.M./MIN

2. 供應及安裝 5 匹天花駁風管型空調 2 套

(包保溫、排水、風管、梳西等，以及一切相關完善系統之配件、工程)

風機最大風量：每台 36.26CU.M./MIN

3. 拆舊費/拆卸費

4. 工程保險費

註：請統一在 6 月 25 及 26 日來學校量度尺寸，時間可以與學校商議，如後續需要再次來校補充量度，請再次與學校預約時間。

D. 更換大禮堂趟門工程

-必須 8 月 31 日前動工

1. 供應及安裝鋁質趟門 2 套

(雙層鋼化玻璃，分六趟，6000\*2750mm)

2. 供應及安裝鋁質趟門 1 套

(雙層鋼化玻璃，分四趟，4500\*2750mm)

3. 供應及安裝鋁質趟門 1 套

(雙層鋼化玻璃，分四趟，3200\*2750mm)

4. 供應及安裝鋁質趟門 1 套

(雙層鋼化玻璃，分四趟，3600\*2750mm)

註：

1. 工程費用需包含保險、拆舊及清理費。
2. 趟門顏色需配合學校原用顏色或近似顏色。
3. 趟門路軌採用上下軌，下軌需藏於地面並且不能有凸起。

請統一在 6 月 25 及 26 日來學校量度尺寸，時間可以與學校商議，如後續需要再次來校補充量度，請再次與學校預約時間。

九、 報價格式請按教青局式樣，如以(請貴商號按以下內容填寫報價資料)

空間資料現場量度時給予。

| 空間分類      | 空間位置          | 項目名稱  | 項目描述                     | 單價             | 數量 | 單位  | 金額             |
|-----------|---------------|-------|--------------------------|----------------|----|-----|----------------|
| 課室        | A-407<br>A座課室 | 互動顯示器 | 互動顯示<br>+ ops 型<br>號:XXX | MOP<br>9999.99 | 1  | 台   | MOP<br>9999.99 |
| 以上是一個參考例子 |               |       |                          |                |    |     |                |
|           |               |       |                          |                |    |     |                |
|           |               |       |                          |                |    | 總金額 |                |

註:工期請於報價單尾頁備註。



劉麗妹

化地瑪聖母女子學校  
2025 年 6 月 21 日